

### Les bâtiments de demain

Quels enjeux de santé et de sécurité au travail ?



# INDUSTRIALISATION nent de demandre de desentre de dese





# Industrialisation

## •Industrialisation hors site ou préfabrication



Charpente bois préfabriquée

- >60% des entreprises utilisent des solutions préfabriquées et croissance : 2/3 en neuf et presque la moitié en rénovation
- > tout corps de métiers



- Plus émergent, innovations
- > Les robots-métiers (maçon, carreleur, peintre), impression Machine à carreler SI2Y

3D, exosquelettes






# Industrialisation hors site

Préfabrication ou construction modulaire



Structure métallique ou béton préfabriquée



## **Avantages:**

- Durée des chantiers réduites
- Meilleure maîtrise des conditions de travail


en atelier

- Mécanisation de l'assemblage sur chantier



# Industrialisation hors site

Préfabrication ou construction modulaire



Structure métallique ou béton préfabriquée



# Limites/risques :

- Coût du transport et des produits
- Logistique et manutention plus complexe sur le chantier (levage)
- Sur chantier risque déqualification et perte d'autonomie de la main d'œuvre
- Réduction de l'autonomie des compagnons
- Risque intensification en usine?



# Industrialisation sur site

Des robots pour remplacer les hommes ?

### 2 niveaux d'automatisation métier :

- ➤ Robot d'assistance (cobot) à la maçonnerie, peinture...
- ➤ Robot maçon, carreleur, ponceur, peintre ou de déconstruction

# Impression 3D

> Fabrication additive pour l'enveloppe

> Eléments préfabriqués

# Conséquences:

Diminution des risques d'accident et maladies professionnelles...et de la main d'oeuvre

### Nouveaux risques

- -Interface homme machine et RPS
- -Risque d'intensification/ répétitivité



SAM (Semi-Automated Mason) -



# Cobot ou EPI?

### **Exosquelettes variés**

- ➤Bras levés, support du dos pour port de charge, appui-tête pour regard vers le haut
- ➤ Passifs ou actifs
- > Usage possible en préfabrication ou chantier

### Impact:

Des outils de réduction des TMS à condition que l'aide ne soit pas utilisée pour augmenter la charge de travail et sous réserve d'une implantation structurée, depuis l'analyse du besoin jusqu'à l'évaluation en passant par l'adaptation de l'organisation des chantiers. Exosquelette – bras levés

